

Öffentliche Ausschreibung

Die Ortsgemeinde Hermersberg und die Verbandsgemeindewerke Waldfischbach-Burgalben schreiben nach VOB/A öffentlich aus:

Ausbau der Straße Am Tauhübel (Teilbereich), 66919 Hermersberg

- a) Vergabestelle Straßenbau : Verbandsgemeindeverwaltung Waldfischbach-Burgalben
Vergabestelle Kanalisation: Verbandsgemeindewerke Waldfischbach-Burgalben
Vergabestelle Wasserversorgung: beide in: Friedhofstraße 3, 67714 Waldfischbach-Burgalben, Tel. : 06333 / 925-0
- b) öffentliche Ausschreibung
c) Digitale Angebotsabgabe
d) Öffentlicher Auftrag, Bauleistungen
CPV-Nr.: 45231300-8
CPV-Nr.: 45233120-6
- e) Am Tauhübel, 66919 Hermersberg, Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben, Landkreis Südwestpfalz
f) Art und Umfang der Leistung:

Straßenbau, Ortsgemeinde Hermersberg, Am Tauhübel (Teilbereich)

ca.	480	qm	Asphalt aufnehmen (Z 0) und entsorgen
ca.	220	qm	Betonbeläge abbrechen, entsorgen
ca.	300	m	Bordanlage (RB, TB) aufnehmen und entsorgen
ca.	145	m	Rinnenplatten aufnehmen und entsorgen
ca.	3	St	Straßenentwässerungseinläufe aufnehmen und entsorgen
ca.	370	cbm	Boden lösen (Z0), entsorgen
ca.	425	cbm	Boden unter Erdplanum lösen (Z0), entsorgen
ca.	165	cbm	Boden in Leitungsgraben lösen (Z0), entsorgen
ca.	425	cbm	Bodenaustauschmaterial (Magmatisches Hartgestein) 0/100 liefern und einbauen
ca.	60	m	RW-Kanalrohr, PP, DN 250 mit Formstücke liefern, einbauen
ca.	30	m	RW-Kanalrohr, PP, DN 160 mit Formstücke liefern, einbauen
ca.	8	St	Straßenentwässerungseinläufe liefern, einbauen
ca.	17	m	Stützmauer mit Mauerscheiben, H=0,55 m bis 1,30 m, herstellen
ca.	17	m	Absturzsicherung herstellen
ca.	265	cbm	Frostschuttschicht aus Naturhartgestein 0/56 liefern und einbauen
ca.	35	cbm	Schottertragschicht aus Naturhartgestein 0/32 liefern und einbauen
ca.	130	m	Tiefborde 8/25, 8/30, 8/40 liefern und einbauen
ca.	155	m	Betonsteinmuldenrinne (Fertigteil), Breite 0,30 m liefern und einbauen
ca.	27	m	Beton-Rinnenplatten 30/30/10-12, liefern und einbauen
ca.	30	m	Beton-Rundbordstein 15/22 liefern und einbauen
ca.	225	qm	Betonsteinpflaster (Rechteck) 16/16/10, 24/16/10, sandsteinmix, liefern und in Gehweg einbauen
ca.	500	qm	Asphalttragschicht, D=14 cm, liefern und einbauen
ca.	520	qm	Asphaltbetondeckschicht, D= 4 cm, liefern und einbauen
			Sonstiges

Kanalisation, Verbandsgemeindewerke Waldfischbach-Burgalben

Sanierung der Kanalhausanschlüsse, Am Tauhübel (Teilbereich), OG Hermersberg

ca.	160	cbm	Boden in Leitungsgraben lösen (Z0), entsorgen
ca.	48	m	MW-Kanalrohr, PP, DN 315 / DN 250 / DN 160 mit Formstücke liefern, einbauen
ca.	2	St	Kanalschächte, PP, DN 800 / DN 1000 liefern, einbauen
ca.	2	St	Kanalschachtabdeckungen, GGG, Klasse D 400, liefern und einbauen
			Sonstiges

Wasserversorgung, Verbandsgemeindewerke Waldfischbach-Burgalben

Erneuerung der Wasserversorgung, Am Tauhübel (Teilbereich), OG Hermersberg

ca.	180	cbm	Boden in Leitungsgraben lösen (Z0), entsorgen
ca.	70	m	Bestands-Wasserhauptleitung GG DN 100 verdämmen
ca.	80	m	Muffen-Druckrohrleitung (GGG) DN/OD 110 „BLUTOP“, liefern und verlegen
ca.	2	St	Haupt-Absperrschieber DN 100, liefern und einbauen
ca.	1	St	Unterflurhydranten DN 80, liefern und einbauen
ca.	10	St	Formstücke (GGG) DN/OD 110, liefern und einbauen
ca.	5	St	Anbohrarmaturen für Gußrohr DN/OD 110 liefern und montieren
ca.	35	m	Druckrohr, PE-Xa, 40 x 3,7 mm, blau, liefern und montieren
ca.	3	St	Straßenkappen für Hauptschieber und Hydranten (einwalzbar) liefern und einbauen
ca.	5	St	Straßenkappen für Anbohrarmaturen (einwalzbar) liefern und einbauen
			Sonstiges

- h) Gesamtvergabe, keine Einzellose.
i) Ausführungsbeginn: 33. KW 2021 (16.08.2021) Ausführungsende: 50. KW 2021 (17.12.2021) Bauzeit: 102 WT
j) Nebenangebote zugelassen
k) Subreport ELVIS : www.subreport.de/evergabe **Nr. E21545295**

Unterlagen können nach Terminvereinbarung eingesehen werden bei:
Verbandsgemeindeverwaltung Waldfischbach-Burgalben, Bauabteilung,
Friedhofstraße 3, 67714 Waldfischbach-Burgalben, Tel: 06333 – 925 138, Fax: 06333 – 925 8138
Mail: Manuela.Haas@waldfischbach-burgalben.de

Technische Anfragen sind zu stellen an:
sdu-plan ingenieurgesellschaft mbh
info@sdu-plan.de

- l) --
m) --
n) Angebotsabgabe bis Angebotseröffnung, Mittwoch 21. Juli 2021, 11.00 Uhr
o) Die Angebote sind in digitaler Form einzureichen.
Verbandsgemeindeverwaltung Waldfischbach-Burgalben, Friedhofstraße 3, 67714 Waldfischbach-Burgalben
Digitale Angebote sind über die subreport e-Vergabepattform **Nr. E21545295** einzureichen.
p) Deutsch
q) Abgabe- und Eröffnungstermin:
Mittwoch, 21. Juli 2021, 11.00 Uhr
Zentrale Vergabestelle WVE GmbH Kaiserslautern
Blechhammerweg 50
67659 Kaiserslautern
zugelassen: Bieter und deren Bevollmächtigte
r) Vertragserfüllungsbürgschaft in Höhe von 5 % der Auftragssumme
Gewährleistungsbürgschaft in Höhe von 3 % der Auftragssumme für jeweils Straßenbau, Kanalisation und Wasserversorgung
s) Zahlungsbedingungen entsprechend § 16 VOB/B
t) Gesamtschuldnerisch haftende Arbeitsgemeinschaft mit bevollmächtigtem Vertreter
u) Folgende Nachweise sind gefordert und **mit dem Angebot abzugeben**:
DVGW-Zertifikat, Arbeitsblatt GW 301, Gruppe W3, oder gleichwertiger Nachweis
Zertifikat Güteschutz Kanalbau, RAL GZ 961, Gruppe AK 2, oder gleichwertiger Nachweis
Nachweise gem. VOB/A § 6 Abs. 3, Nr. 2.
Die vorstehenden Eignungsnachweise sind auch für vorgesehene Nachunternehmer zu erbringen und mit dem Angebot abzugeben.
Auf Verlangen sind die Unbedenklichkeitsbescheinigungen der AOK, des Finanzamtes und der Berufsgenossenschaft des Auftragnehmers und dessen Nachunternehmer vorzulegen.
v) Zuschlagsfrist abweichend der VOB/A § 10(6): Mittwoch, 11.08. 2021
w) Kreisverwaltung Südwestpfalz, Unterer Sommerwaldweg 40-42, 66953 Pirmasens

Waldfischbach-Burgalben, 18.06.2021
gez.: **Weber, Bürgermeister**