

Öffentliche Ausschreibung

Die Ortsgemeinde Heltersberg und die Verbandsgemeindewerke Waldfischbach-Burgalben schreiben nach VOB/A öffentlich aus:

Ausbau der Kurpfalzstraße mit Teilbereich Ziegelstraße, 67716 Heltersberg

- a) Vergabestelle Straßenbau : Verbandsgemeindeverwaltung Waldfischbach-Burgalben
Vergabestelle Kanalisation: Verbandsgemeindewerke Waldfischbach-Burgalben
Vergabestelle Wasserversorgung: beide in: Friedhofstraße 3, 67714 Waldfischbach-Burgalben,
Tel. : 06333 / 925-0
- b) öffentliche Ausschreibung
c) Schriftform
d) Öffentlicher Auftrag, Bauleistungen
e) Kurpfalzstraße , 67716 Heltersberg, Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben, Landkreis Südwestpfalz
f) Art und Umfang der Leistung:

Straßenbau, Ortsgemeinde Heltersberg, Kurpfalzstraße / Ziegelstraße (Teilbereich)

ca.	2050	qm	Asphalt aufnehmen (Z 1.1) und entsorgen
ca.	1200	qm	Betonbeläge abbrechen, entsorgen
ca.	1320	m	Bordanlage (RB, TB) aufnehmen und entsorgen
ca.	725	m	Rinnenplatten aufnehmen und entsorgen
ca.	18	St	Straßenentwässerungseinläufe aufnehmen und entsorgen
ca.	690	cbm	Boden (Z0) lösen und entsorgen
ca.	910	cbm	Boden, (Z2), lösen und abfahren
ca.	760	cbm	Bodenaushub (Z0) unter Erdplanum, lösen und entsorgen (Bedarfsposition)
ca.	1000	cbm	Bodenaushub (Z2) unter Erdplanum, lösen und abfahren (Bedarfsposition)
ca.	4000	to	Bodenaushub (Z2) entsorgen (Bedarfsposition)
ca.	1760	cbm	Bodenaustauschmaterial (Magmatisches Hartgestein) 0/100 liefern und einbauen (Bedarfsposition)
ca.	15	St	Sanierungsstutzen an Hauptkanal B DN 300 einbauen
ca.	20	St	Sattelstücke DN/OD 160 an Hauptkanal B DN 300 einbauen
ca.	31	St	Straßenentwässerungseinläufe mit Anschlussleitung liefern, herstellen, einschl. Erdarbeiten (Boden Z0+Z2)
ca.	1100	cbm	Frostschuttschicht aus Naturhartgestein 0/56 liefern und einbauen
ca.	160	cbm	Schottertragschicht aus Naturhartgestein 0/32 liefern und einbauen
ca.	540	m	Tiefborde 8/25, 8/30, 8/40 liefern und einbauen
ca.	650	m	Betonsteinmuldenrinne (Fertigteil) , Breite 0,30 m liefern und einbauen
ca.	135	m	Beton-Rinnenplatten 30/15/8, liefern und einbauen
ca.	135	m	Beton-Rundbordstein 15/22 liefern und einbauen
ca.	1050	qm	Betonsteinpflaster (Rechteck) 16/16/10, 24/16/10, mittelbraun liefern und in Gehweg einbauen
ca.	2060	qm	Asphalttragschicht, D=14 cm, liefern und einbauen
ca.	2080	qm	Asphaltbetondeckschicht, D= 4 cm, liefern und einbauen
			Sonstiges

Kanalisation, Verbandsgemeindewerke Waldfischbach-Burgalben

Sanierung der Kanalhausanschlüsse, Kurpfalzstraße, Ziegelstraße (Teilbereich), OG Heltersberg

ca.	33	St	Baugruben zur Sanierung der Kanalhausanschlüsse herstellen, wiederverfüllen – Erdarbeiten (Boden Z0+Z2)
ca.	33	St	Sanierungsstutzen an Hauptkanal B DN 300 einbauen
ca.	160	m	Hausanschlußleitung PVC-U DN/OD 160 liefern und einbauen
ca.	130	St	Formstücke PVC-U DN/OD 160 liefern und einbauen
ca.	11	St	Kanalschachtabdeckungen, GGG, Klasse D 400, liefern und einbauen
			Sonstiges

Wasserversorgung, Verbandsgemeindewerke Waldfischbach-Burgalben

Erneuerung der Wasserversorgung, Kurpfalzstraße, Ziegelstraße (Teilbereich), OG Heltersberg

ca.	310	cbm	Boden (Z0) lösen und entsorgen
ca.	410	cbm	Boden, (Z2), lösen und abfahren
ca.	790	to	Bodenaushub (Z2) entsorgen
ca.	380	m	Bestands-Wasserhauptleitung PVC DN 100 bis DN 125 verdämmen
ca.	360	m	Muffen-Druckrohrleitung (GGG) DN 150, liefern und verlegen
ca.	55	m	Muffen-Druckrohrleitung (GGG) DN 100, liefern und verlegen
ca.	9	St	Haupt-Absperrschieber DN 150/ DN 100, liefern und einbauen
ca.	4	St	Unterflurhydranten DN 80, liefern und einbauen
ca.	60	St	Formstücke (GGG) DN 150 / DN 100, liefern und einbauen
ca.	31	St	Anbohrarmaturen für Gußrohr DN 150 / DN 100 liefern und montieren
ca.	150	m	Druckrohr, PE-Xa, 40 x 3,7 mm, blau, liefern und montieren
ca.	13	St	Straßenkappen für Hauptschieber und Hydranten (einwalzbar) liefern und einbauen
ca.	31	St	Straßenkappen für Anbohrarmaturen (einwalzbar) liefern und einbauen
			Sonstiges

- h) Gesamtvergabe, keine Einzellose. Angebotsabgabe für einzelne Teile nicht möglich
i) Ausführungsbeginn: 25. KW 2019 (17.06.2019) oder früher nach Wahl des AN Ausführungsende: 51. KW 2020
j) Nebenangebote nicht zugelassen
k) **Verbandsgemeindeverwaltung Waldfischbach-Burgalben, Bauabteilung,**
Friedhofstraße 3, 67714 Waldfischbach-Burgalben, Tel: 06333 – 925 141, Fax: 06333 – 925 8141
Mail: Manuela.Haas@waldfischbach-burgalben.de
l) Gebühren einschl. 19 % MWSt. : **75,00 €**
einschl. Datenaustauschträger (GAEB 1990, DA 83) DVD mit Leistungsverzeichnis in Lang- und Kurztext
Die Gebühren werden nicht zurückerstattet.
Die Gebühren sind zu entrichten an:
Verbandsgemeindeverwaltung Waldfischbach-Burgalben
Volksbank Kaiserslautern eG,
Verwendungszweck: Kurpfalzstraße / Ziegelstraße (Teilbereich), OG Heltersberg
IBAN: DE 61 5409 0000 0081 2530 13 BIC: GENODE61KL1
m) Anforderungsschluss: Freitag, 28. Februar 2019
n) bis Angebotseröffnung, 28. März 2019, 11.00 Uhr
o) Die Angebote sind ausschließlich in Schriftform und in verschlossenen Umschlägen einzureichen bei:
Verbandsgemeindeverwaltung Waldfischbach-Burgalben, Friedhofstraße 3, 67714 Waldfischbach-Burgalben
Die Umschläge sind mit dem beiliegenden Aufkleber zu versehen.
p) Deutsch
q) Abgabe- und Eröffnungstermin:
Donnerstag, 28. März 2019, 11.00 Uhr
Verbandsgemeindeverwaltung Waldfischbach-Burgalben
Friedhofstraße 3, 67714 Waldfischbach-Burgalben
Zimmer O 19
zugelassen: Bieter und deren Bevollmächtigte
r) Vertragserfüllungsbürgschaft in Höhe von 5 % der Auftragssumme
Gewährleistungsbürgschaft in Höhe von 3 % der Auftragssumme für jeweils Straßenbau, Kanalisation und Wasserversorgung
s) Zahlungsbedingungen entsprechend § 16 VOB/B
t) Gesamtschuldnerisch haftende Arbeitsgemeinschaft mit bevollmächtigtem Vertreter
u) Folgende Nachweise sind gefordert und **mit dem Angebot abzugeben**:
DVGW-Zertifikat, Arbeitsblatt GW 301, Gruppe W3, oder gleichwertiger Nachweis
Zertifikat Güteschutz Kanalbau, RAL GZ 961, Gruppe AK 2, oder gleichwertiger Nachweis
Nachweise gem. VOB/A § 6 Abs. 3, Nr. 2.
Die vorstehenden Eignungsnachweise sind auch für vorgesehene Nachunternehmer zu erbringen und mit dem Angebot abzugeben.
Auf Verlangen sind die Unbedenklichkeitsbescheinigungen der AOK, des Finanzamtes und der Berufsgenossenschaft des Auftragnehmers und dessen Nachunternehmer vorzulegen.
v) Zuschlagsfrist abweichend der VOB/A § 10(6): Sonntag, 19. Mai 2019
w) Kreisverwaltung Südwestpfalz, Unterer Sommerwaldweg 40-42, 66953 Pirmasens